

Підприємство, організація - _____

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - (_____)

Замовник - _____

Генпідрядник - _____

Субпідрядник - _____

Договір № 01-01/2014 від "01" січня 2014 року

Найменування будови та її адреса - Реконструкція житлового кварталу Самоцвіт

Найменування об'єкта - Котельня

Підстава: Договорна цена

А К Т № 1
приймання виконаних будівельних робіт
за лютий 2014 року

№ з / п	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.			Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт, люд.-год.
					Всього	у тому числі			
						Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Локальний кошторис</u> <u>2-1-1</u> <u>на загальнобудівельні роботи</u> <u>Розділ . Розбирання конструкцій</u>								
1	Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів	E46-40-4	100м2	1,8	530,37	492,58	<u>36,88</u> 13,32	954,67	<u>52,68</u> 1,15
2	Розбирання крокв із пиломатеріалів	E46-39-4	100м2	1,8	1549,27	1328,41	<u>215,74</u> 77,89	2788,69	<u>136,79</u> 6,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	E46-27-3	м3	0,9	590,13	407,80	<u>182,33</u> 63,31	531,12	<u>18,89</u> 2,81
4	Розбирання цегляних стін	E46-34-4	м3	9,6	367,18	269,66	<u>97,52</u> 33,87	3524,93	<u>134,9</u> 16,03
5	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	E46-44-3	100м2	0,035	3427,52	3154,79	<u>266,45</u> 96,20	119,96	<u>6,32</u> 0,16
6	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів без підвіконних дошок Разом по розділу Розбирання конструкцій	E46-44-2	100м2	0,0225	5517,57	5244,84	<u>266,45</u> 96,20	124,15	<u>6,75</u> 0,1
	<u>Розділ . Земляні роботи</u>							8043,52	<u>356,33</u> 26,97
7	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	E1-164-1	100м3	0,18	3959,84	3959,84	-	712,77	<u>43,33</u> -
8	Розробка ґрунту вручну в котлованах з переміщенням пересувними транспортерами, група ґрунтів 1	E1-169-1	100м3	0,06	3035,87	2511,65	<u>524,22</u> 367,68	182,15	<u>9,3</u> 1
9	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	E1-17-13	1000м3	0,016	9176,71	363,93	<u>8806,69</u> 2338,29	146,83	<u>0,35</u> 1,44
10	Перевезення ґрунту до 1 км Разом по розділу Земляні роботи	C311-1	т	26,4	6,13	-	<u>6,13</u> 0,89	161,83	- 1,27
	<u>Розділ . Фундаменти</u>							1203,58	<u>52,98</u> 3,71
11	Улаштування основи під фундаменти піщаної	E8-3-1	м3	1,44	206,93	26,79	<u>22,72</u> 7,88	297,98	<u>2,13</u> 0,56
12	Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	E8-4-7	100м2	0,004	2723,41	829,33	<u>102,34</u> 36,95	10,89	<u>0,16</u> 0,01
13	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	E8-4-3	100м2	0,0116	7117,27	750,04	<u>298,72</u> 107,85	82,56	<u>0,44</u> 0,06
	----- Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							391,43	<u>2,73</u> 0,63
								9638,53	<u>412,04</u> 31,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Разом прямі витрати		грн.					9638,53	<u>412,04</u> 31,31
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та конструкцій		грн.					315,55	
	- заробітна плата		грн.					7381,86	
	- вартість експлуатації машин		грн.					1941,12	
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					647,56	-
II.	Загальновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					6772,47	<u>51,95</u>
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд (3,09999 %)	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.11	грн.					508,74	<u>15,35</u>
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (к-т 0,9) (0,81 %)	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 26	грн.					137,05	<u>22,17</u>
IV.	Кошти на подорожчання будівельних робіт у літній період	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 27	грн.					45,68	<u>4,88</u>
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					17102,47	<u>506,39</u> 31,31
V.	у тому числі: зворотні суми		грн.					76,31	
	Інші супутні витрати		грн.					179546,44	
	у тому числі:								
	- Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	Розрахунок N П-94	грн.					1085,36	
	- Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд)	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44	грн.					454,70	
	- Кошти на проведення процедури закупівлі	Розрахунок N П-106	грн.					36,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Кошти на формування страхового фонду документації	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Прил. К п. 46	грн.					25000,00	
	- Вартість проектних робіт	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 49	грн.					150000,00	
	- Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 50	грн.					2970,00	
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					196648,91	<u>506,39</u> 31,31
VI.	Прибуток (7,76)	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					4172,55	
VII.	Адміністративні витрати (1,79)	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					962,48	
VIII.	Кошти на покриття ризику (2 %)	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	грн.					3932,98	
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (К=1,048)	Розрахунок N П-145	грн.					38,04	
	Всього вартість будівельних робіт		грн.					21655,11	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)		грн.					205754,96	<u>506,39</u> 31,31
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)							-	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					205754,96	<u>506,39</u> 31,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XI.	Податок на додану вартість	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 п.5.8.16	грн.					41150,99	
	Всього за актом		грн.					246905,95	<u>506,39</u> 31,31
	у тому числі: зворотні суми								
	- від розбирання тимчасових будівель і споруд крім ПДВ		грн.					76,31	
	- податок на додану вартість (ПДВ) (20 %)		грн.					15,26	
	- від розбирання тимчасових будівель і споруд з ПДВ		грн.					91,57	

Примітка : - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.
 - "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.
 Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 9708,99 грн.,
 у тому числі:
 - зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 7381,86 грн.;
 - зарплата в експлуатації машин: 647,56 грн.;
 - зарплата у складі загальновиборничих витрат: 1679,57 грн..

М. П. Замовник _____

" ____ " _____ 20__ року

М. П. Генпідрядник (підрядник) _____

" ____ " _____ 20__ року

М. П. Субпідрядник _____

" ____ " _____ 20__ року