

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14/15	16/17
9	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	E1-17-13	1000м3	9176,71	<u>0,016</u> 146,83	<u>0,016</u> 146,83	<u>0,016</u> 146,83	<u>0,016</u> 146,83	<u>0,016</u> 146,83	<u>0</u> 0
10	Перевезення ґрунту до 1 км	C311-1	т	6,13	<u>26,4</u> 161,83	<u>26,4</u> 161,83	<u>26,4</u> 161,83	<u>26,4</u> 161,83	<u>26,4</u> 161,83	<u>0</u> 0
11	Улаштування основи під фундаменти піщаної	E8-3-1	м3	206,93	<u>1,44</u> 297,98	<u>1,44</u> 297,98	<u>1,44</u> 297,98	<u>1,44</u> 297,98	<u>1,44</u> 297,98	<u>0</u> 0
12	Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	E8-4-7	100м2	2723,41	<u>0,004</u> 10,89	<u>0,004</u> 10,89	<u>0,004</u> 10,89	<u>0,004</u> 10,89	<u>0,004</u> 10,89	<u>0</u> 0
13	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	E8-4-3	100м2	7117,27	<u>0,0116</u> 82,56	<u>0,0116</u> 82,56	<u>0,0116</u> 82,56	<u>0,0116</u> 82,56	<u>0,0116</u> 82,56	<u>0</u> 0

Склав _____ Петрик С.І.

"ПОГОДЖЕНО"

Перевірив _____ Незиков А.С.

Виконавець робіт _____