

Реконструкція житлового кварталу Самоцвіт

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1**  
**на загальнобудівельні роботи**  
**Котельня**

Основа:  
 креслення (специфікації) № АБ1-16

Кошторисна вартість 16,411 тис. грн.  
 Кошторисна трудомісткість 0,4953 тис.люд.-год.  
 Кошторисна заробітна плата 9,709 тис. грн.  
 Середній розряд робіт 2,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на "1 січня" 2014 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>Розділ 1. Розбирання конструкцій</b>													
1	E46-40-4	Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів	100м2	1,8	<u>530,37</u> 492,58	<u>36,88</u> 13,32	955	887	<u>66</u> 24	<u>29,268</u> 0,6384	<u>52,68</u> 1,15		
2	E46-39-4	Розбирання крокв із пиломатеріалів	100м2	1,8	<u>1549,27</u> 1328,41	<u>215,74</u> 77,89	2789	2391	<u>388</u> 140	<u>75,996</u> 3,7346	<u>136,79</u> 6,72		
3	E46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,9	<u>590,13</u> 407,80	<u>182,33</u> 63,31	531	367	<u>164</u> 57	<u>20,988</u> 3,1218	<u>18,89</u> 2,81		
4	E46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	9,6	<u>367,18</u> 269,66	<u>97,52</u> 33,87	3525	2589	<u>936</u> 325	<u>14,052</u> 1,6698	<u>134,9</u> 16,03		
5	E46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	0,035	<u>3427,52</u> 3154,79	<u>266,45</u> 96,20	120	110	<u>9</u> 3	<u>180,48</u> 4,6124	<u>6,32</u> 0,16		
6	E46-44-2	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів без підвіконних дошок	100м2	0,0225	<u>5517,57</u> 5244,84	<u>266,45</u> 96,20	124	118	<u>6</u> 2	<u>300,048</u> 4,6124	<u>6,75</u> 0,1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					8044	6462	<u>1569</u> 551		<u>356,33</u> 26,97
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					8044				
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					13				
		всього заробітна плата, грн.					7013				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5957				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1488				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>14001</b>				
		-----									
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>14001</b>				
		<b>Розділ 2. Земляні роботи</b>									
7	E1-164-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	100м3	0,18	<u>3959,84</u> 3959,84	- -	713	713	- -	<u>240,72</u> -	<u>43,33</u> -
8	E1-169-1	Розробка ґрунту вручну в котлованах з переміщенням пересувними транспортерами, група ґрунтів 1	100м3	0,06	<u>3035,87</u> 2511,65	<u>524,22</u> 367,68	182	151	<u>31</u> 22	<u>155,04</u> 16,625	<u>9,3</u> 1
9	E1-17-13	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,016	<u>9176,71</u> 363,93	<u>8806,69</u> 2338,29	147	6	<u>141</u> 37	<u>21,624</u> 90,0068	<u>0,35</u> 1,44
10	C311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	26,4	<u>6,13</u> -	<u>6,13</u> 0,89	162	-	<u>162</u> 23	<u>-</u> 0,048	<u>-</u> 1,27
		Разом прямі витрати по розділу 2					1204	870	<u>334</u> 82		<u>52,98</u> 3,71
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1204				
		всього заробітна плата, грн.					952				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					760 5,56 180 <b>1964</b>				
		----- -									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>1964</b>				
		<b>Розділ 3. Фундаменти</b>									
11	E8-3-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	1,44	<u>206,93</u> 26,79	<u>22,72</u> 7,88	298	39	<u>33</u> 11	<u>1,476</u> 0,3864	<u>2,13</u> 0,56
12	E8-4-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	0,004	<u>2723,41</u> 829,33	<u>102,34</u> 36,95	11	3	- -	<u>40,2</u> 1,7716	<u>0,16</u> 0,01
13	E8-4-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	0,0116	<u>7117,27</u> 750,04	<u>298,72</u> 107,85	83	9	<u>3</u> 1	<u>38,112</u> 5,171	<u>0,44</u> 0,06
		Разом прямі витрати по розділу 3					392	51	<u>36</u> 12		<u>2,73</u> 0,63
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					392 305 63 54 0,4 13 <b>446</b>				
		----- -									
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>446</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					9640	7383	<u>1939</u> 645		<u>412,04</u> 31,31
		Разом будівельні роботи, грн.					9640				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>  ----- -					318 8028 6771 51,95 1681 <b>16411</b>					
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>16411</b>					
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					<b>495,3</b> <b>9709</b>					

Склав \_\_\_\_\_ К. О. Пецева  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Г .І. Денесюк  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]