

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	Заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.-год.	412,04	17,92			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,7				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.-год.	30,04	20,78			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.-год.	1,27	18,54			
6		и будівельного сміття						
6.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
6.2		загальновиробничих витрат коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.-год.	51,95	32,33			
6.3		коштів на виконання будівельних робіт:	люд.-год.	22,17				
6.4		у зимовий період	люд.-год.	4,88				
		у літній період						
		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.-год.	537,7				
		Середній розряд робіт	розряд	2,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
7	СН201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	6,16824	76,83			
8	СН205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-год	16,05384	67,61			
9	СН206-247	Екскаратори однокеровані дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш-год	0,75398	136,97			
10	СН207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	0,25133	149,74			
11	СН233-701	Конвеєри стрічкові пересувні, довжина 5 м	маш-год	0,85464	9,90			
12	СН233-703	Конвеєри стрічкові пересувні, довжина 15 м	маш-год	1,2852	17,89			
13	СН233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-год	31,14	1,53			
14	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	26,4	6,13			
		III. Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат						
15	СН203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-год	9,32964				
16	СН233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-год	0,98496				
17	СН270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-год	0,077448				
		IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції						
18	С111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,00025	4170,56	3981,65	107,13	81,78
19	С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,000374	4882,89	4692,24	94,91	95,74
20	С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,005832	6508,51	6276,76	104,13	127,62
21	С111-1564	Гідроізол	м2	2,552	9,58	9,31	0,08	0,19
22	С111-1608	Дрантя	кг	0,0004	3,20	2,99	0,15	0,06
23	С142-10-2	Вода	м3	0,36	8,55	8,55	-	-
24	С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00048	203,07	81,46	117,63	3,98
25	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,584	141,17	33,94	104,46	2,77
26	С1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,029	385,46	233,49	144,41	7,56
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат						
27	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	10,4492	0,956	0,956		
28	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0933	13,00	13,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	C1999-9009	Дрова	м3	0,0093	119,13	119,13		

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 1 січня 2014 р.

Склав _____ Петрик С.І.
[посада, підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Незиков А.С.
[посада, підпис, (ініціали, прізвище)]